

SPORTÖLTÖZŐ ÉS EDZŐTEREM
9113 Koroncó, Szent László u. 62. HRSZ.: 456
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

STATIKAI MUNKA MENNYISÉGI KIÍRÁS ÖSSZESÍTŐ

Építési munka				
	Munkanemek	Anyagár	Munkadíj	Összes
1	Irtás, föld és sziklamunka	0	0	0
2	Zsaluzás, állványozás	0	0	0
3	Síkalapozás	0	0	0
4	Szerkezeti beton és vasbeton munka	0	0	0
5	Kőműves munka	0	0	0
NETTÓ ÁR ÖSSZESEN:			0	0
27% ÁFA:				0
BRUTTÓ ÁR ÖSSZESEN:				0

1. Irtás, föld és sziklamunka							
Tétel	Leírás	Mennyiség		Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összes anyagár	Összes munkadíj
1.	Humuszos termőréteg leszedése 40 cm vastagságban szállítóeszközzre, vagy karolási távolságra, II. fejtési oszt., gyökér nélküli talajban (épület alatt)	171	m3	0	0	-	-
2.	Munkaárok földkiemelése közművesítetlen területen, gépi erővel, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, II. talajosztály (alapok)	368	m3	0	0	-	-
3.	Földvisszatöltés lábazati falak közé, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 20,0 m-en belül.	446	m3	0	0	-	-
4.	Kavicsfeltöltés munkagödörbe vagy munkaárokba osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül. (drén réteg)	68	m3	0	0	-	-
5.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	514	m3	0	0	-	-
ÖSSZESEN:						-	-

2. Zsaluzás, állványozás							
Tétel	Leírás	Mennyiség		Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összes anyagár	Összes munkadíj
1.	Koszorúzsaluzás, kétoldali, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül (edzőterem)	9	m2	0	0	-	-
2.	Gerendazsaluzás alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy tagozat nélkül, 4.0 m magasságig	4	m2	0	0	-	-
3.	Oszlopszaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 3,01-6 m magasság között, 100 cm oldalméret alatt, meglévő falazat között	20	m2	0	0	-	-
4.	Síklemeszsaluzása, alátámasztó állvánnyal, földmészsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 3,01-5 m magasság között, oldalakkal együtt	348	m2	0	0	-	-
ÖSSZESEN:						-	-

3. Sikalapozás							
Tétel	Leírás	Mennyiség		Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összes anyagár	Összes munkadíj
1.	Beton és vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,C30/37-XA1-24-S2 kavicsbeton keverék (épület sávalap)	300	m3	0	0	-	-
ÖSSZESEN:						-	-

4. Szerkezeti beton és vasbeton munka							
Tétel	Leírás	Mennyiség		Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összes anyagár	Összes munkadíj
1.	Betonacél-szerelés; Betonacél B500 különböző átmérővel, vasalási terv szerint méretre hajlítva, a vasbeton szerkezetbe beépítve (alapozás, lábazat, oszlopok, gerendák, lemezek, attika)	4409	kg	0	0	-	-
2.	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8 mm BHB55.50 minőségben, vasalt aljzatbetonba és födémbe elhelyezve 1 rtg-ben	18532	kg	0	0	-	-
3.	Oszlop, pillér készítése vasbetonból szivattyús technológiával, 750 cm2 keresztmetszet-ig, C25/30-XC1-16-S2 kavicsbeton keverék	4,52	m3	0	0	-	-
4.	Vasbeton tartó (gerenda) készítése; szivattyús technológiával, 750 cm2 keresztmetszet-ig, C25/30-XC1-16-S2 kavicsbeton keverék	1,1	m3	0	0	-	-
5.	Vasbeton koszorú készítése; szivattyús technológiával, 750 cm2 keresztmetszet-ig, C25/30-XC1-16-S2 kavicsbeton keverék	1,7	m3	0	0	-	-
6.	Monolit vb födémlemez készítése; szivattyús technológiával, C25/30-XC1-16-S2 kavicsbeton keverék	73,8	m3	0	0	-	-
7.	Lábazati falazat készítése, LEIER ZS 30 zsaluzóelem termékekből, 30 cm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal. C30/37-XA1-24-S3 kavicsbetonból, betonvas erősítéssel (terv szerint)	97	m3	0	0	-	-
8.	Attika falazat készítése, LEIER ZS 20 zsaluzóelem termékekből, 20 cm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal. C25/30-XC1-16-S2 kavicsbetonból, betonvas erősítéssel (terv szerint)	10,4	m3	0	0	-	-
9.	Előregyártott hőhíd megszakító elemek elhelyezése zsaluzással egy időben, 16 cm -es födémszakaszban						
	Schöck Isocorb Q20S-H160	6	db	0	0	-	-
	Schöck Isocorb D30M-H160-W8	2	db	0	0	-	-
	Schöck Isocorb QP20S-H160	2	db	0	0	-	-
10.	Tömörített kavicsfeltöltésen 15 cm vasalt aljzat lemez C20/25-XC1-24-S1 betonnal. Tervszerinti vasalattal erősítve, felülete fasímítóval simítva.	54,8	m3	0	0	-	-
ÖSSZESEN:						-	-

5. Kőművesmunka							
Tétel	Leírás	Mennyiség		Anyag	Munkadíj	Összes	Összes
		Egység		egységár	egységár	anyagár	munkadíj
1.	Teherhordó-, és válaszfalak, valamint az áthidaló nyomott öv falazás kiírása az építészetben szerepel.			0	0	-	-
2.	Előregyártott Porotherm áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre csomóponti kötés nélkül 10, 25 és 30 cm vtg téglafalakba készülő nyílások fölé						
	Előregyártott Porotherm A12-es áthidaló elhelyezése; 1,25m	42	db	0	0	-	-
	Előregyártott Porotherm A10-es áthidaló elhelyezése; 1,25 m	15	db	0	0	-	-
	Előregyártott Porotherm A10-es áthidaló elhelyezése; 1,00 m	8	db	0	0	-	-
	ÖSSZESEN:					-	-

6. Lakatos szerkezetek

Tétel	Leírás	Mennyiség		Anyag egységár	Munkadíj egységár	Összes anyagár	Összes munkadíj
		Egység					
1.	Üzemben előre gyártott acél oszlopok 2 RHS60.120.4 -ből és 220.10 talp-, és fejlemezéből. A lábázatba ragasztott csavarozással rögzítve HILTI HIT-V-5,8 M12-150 menetes szár és HILTI-RE 500 SD ragasztó habarcs. Felületképzés: horganyzás-festés. 61,74 kg/db	6	db	0	0	-	-
	ÖSSZESEN:					-	-